

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП «Плесо»
(назва організації, що затверджує)
В.о. генерального директора

Юсипенко О.М.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

« 02 » _____ 2018 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Громадський проект № 452 "Русанівка - зелений острів"

Умови виконання робіт звичайні

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Корчування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,36	
2	Видалення сухостійних, аварійних та фаутичних дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура до 20 см	м3	1,7	
3	Видалення сухостійних, аварійних та фаутичних дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 20 см до 30 см	м3	1,1	
4	Корчування вручну в міських умовах пнів, діаметр пня до 30 см	шт	13	
5	Навантаження сміття вручну	1 т	0,6	
6	Перевезення сміття до 30 км	т	0,6	
7	Розробка ґрунту в каналах плавучими землесосними снарядами продуктивністю 25 м3/год у відвал з улаштуванням обвалування, група ґрунтів 3-4 [супіски, суглинки], при глибині шару, що розробляється до 0,5 м	1000м3	1,352	
8	Розробка ґрунту в каналах плавучими землесосними снарядами продуктивністю 25 м3/год у відвал з улаштуванням обвалування, група ґрунтів 1 [піски], при глибині шару, що розробляється до 0,5 м	1000м3	1,352	
9	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	3,38	
	Розділ. Баки для сміття (6 шт)			
10	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,06	
11	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,06	
12	Улаштування тротуарів із бетонних плит	100м2	0,06	
13	Буріння свердловин діаметром 250 мм обертальним [ротаторним] способом у ґрунтах і породах групи 1	м	1,5	
14	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (стовпчики)	1т	0,0229	
15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,007536	
16	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-755 (за 2 рази)	100м2	0,007536	
	Розділ. Кабінки для переодягнення (4 шт.)			

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



*Всех 113
проект
проект
№450*

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО
ФОНДУ М. КИЄВА «ПЛЕСО»**

вул. Микільсько-Слобідська, 7, м. Київ, 02002, тел. (044) 541-18-11, факс 541-18-11. Call-центр (044) 15-51
E-mail: EUpleso@i.ua Код ЄДРПОУ 23505151

від 05.04 2018р. N 1081

на № _____ від _____

Автору проекту №452
«РУСАНІВКА-ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІВ»
Владимирову М.В.
вул. Ентузіастів9, кв.251


Шановний Максиме Васильовичу!

В зв'язку з заборонаю проводити роботи під час нерестового періоду, просимо Вас, як автора громадського проекту №452 «РУСАНІВКА-ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІВ», погодити перенесення виконання робіт в частині розчистки та планування території на вересень 2018 року.

Інші роботи будуть виконані до настання пляжного сезону.

З повагою

Заступник генерального директора -
начальник служби капітальних вкладень



Г.Сойкіс

*Збережено не маю автор проекту №452
Владимиров Максим Васильович*



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**